

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-38-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Санкт-Петербург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-38-2001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

Издание официальное

Санкт-Петербург 2015

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Ленинградская область
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
Санкт-Петербург, 2015 – 7 стр.**

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)							
Измеритель: 1 т конструкций							
Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	9403,64	1674,43	1830,39	220,77	5898,82	91,8
38-01-001-02	крана мостового	8654,87	1581,41	1176,50	189,62	5896,96	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9186,17	2207,04	1069,66	239,02	5909,47	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8828,32	2298,24	618,79	12,27	5911,29	126
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	5177,26	424,99	290,99	24,53	4461,28	23,3
38-01-002-02	крана мостового	5133,61	419,52	252,92	22,81	4461,17	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	5265,27	507,07	295,28	49,14	4462,92	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	5258,07	565,44	228,54	12,27	4464,09	31
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции							
Измеритель: 1 т конструкций							
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	8311,93	1659,84	1215,13	162,52	5436,96	91
38-01-003-02	крана мостового	7827,38	1599,65	791,98	142,43	5435,75	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8047,73	2115,84	485,81	27,60	5446,08	116

ТЕРМ-2001 Ленинградская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8069,75	2188,80	433,41	27,60	5447,54	120

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7964,04	1693,85	1046,60	132,16	5223,59	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10163,58	2188,80	814,08	76,91	7160,70	120

Сборка с помощью крана мостового:

38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7688,45	1658,19	786,15	119,66	5244,11	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10139,70	2188,80	768,78	74,72	7182,12	120

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8130,06	2103,94	770,37	154,53	5255,75	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10550,00	2553,60	806,99	101,44	7189,41	140

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):

38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7958,84	2139,60	562,78	48,78	5256,46	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10480,88	2553,60	737,87	62,21	7189,41	140

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: 1 т конструкций

Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:

38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	7263,84	1001,38	604,45	76,49	5658,01	54,9
38-01-005-02	крана мостового	7087,68	979,49	450,62	69,11	5657,57	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7517,03	1386,24	464,62	99,91	5666,17	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7399,91	1408,13	325,64	27,42	5666,14	77,2

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13280,15	2870,63	4180,73	253,52	6228,79	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10068,15	1961,30	2052,65	41,59	6054,20	110

Сборка с помощью крана мостового:

38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	12594,91	2781,48	3527,79	225,49	6285,64	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10048,27	1961,30	2007,34	39,39	6079,63	110

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13321,35	3369,87	3626,09	272,43	6325,39	189
--------------	--	----------	---------	---------	--------	---------	-----

ТЕРМ-2001 Ленинградская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10466,86	2317,90	2062,20	66,14	6086,76	130
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13085,67	3459,02	3283,15	67,06	6343,50	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10394,42	2317,90	1989,76	26,87	6086,76	130

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.....	3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)	3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий	3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции	3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы.....	4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи	4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции	4