

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-40-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ
РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Санкт-Петербург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-40-2001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Санкт-Петербург 2015

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Ленинградская область
ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования
Санкт-Петербург, 2015 – 7 стр.**

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение							
Измеритель: 10 т							
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	137,88	99,98	35,90	6,83	2,00	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	272,91	215,93	52,66	10,01	4,32	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	366,97	298,76	62,23	11,84	5,98	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	81,79	66,11	14,36	2,73	1,32	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	131,01	100,28	28,72	5,46	2,01	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	327,38	252,91	69,41	13,20	5,06	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	140,05	109,15	28,72	5,46	2,18	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	242,84	198,19	40,69	7,74	3,96	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	102,34	72,18	28,72	5,46	1,44	4,88
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)							
Измеритель: 10 т							
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	609,22	499,76	99,46	12,51	10,00	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	964,94	798,80	150,16	18,89	15,98	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	1487,64	1229,05	234,01	29,44	24,58	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1922,59	1578,99	312,02	39,25	31,58	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	2418,80	1996,65	382,22	48,08	39,93	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	282,79	257,35	20,29	4,42	5,15	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	666,83	633,86	20,29	4,42	12,68	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	1193,45	1142,42	28,18	6,13	22,85	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	1551,85	1493,79	28,18	6,13	29,88	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1999,30	1878,33	83,40	18,15	37,57	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	292,78	221,85	66,49	14,47	4,44	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	717,18	559,48	146,51	31,89	11,19	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	1315,06	1091,50	201,73	43,91	21,83	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1790,77	1493,79	267,10	58,14	29,88	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	159,15	131,73	24,79	5,40	2,63	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	644,40	532,32	101,43	22,08	10,65	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	1119,59	933,01	167,92	36,55	18,66	57,7

ТЕРМ-2001 Ленинградская область. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1814,49	1549,09	234,42	51,02	30,98	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	490,61	415,80	66,49	14,47	8,32	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	949,12	799,03	134,11	29,19	15,98	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	1608,62	1379,30	201,73	43,91	27,59	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	455,51	381,39	66,49	14,47	7,63	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	970,33	819,82	134,11	29,19	16,40	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	487,47	396,15	83,40	18,15	7,92	24,2

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети	67,14	65,82	0,00	0,00	1,32	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	213,97	108,73	103,07	35,97	2,17	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети	265,86	159,60	103,07	35,97	3,19	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	20,97	20,56	0,00	0,00	0,41	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	121,83	73,74	46,62	10,96	1,47	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	46,84	9,35	37,30	8,76	0,19	0,61

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	19,63	7,10	12,39	1,57	0,14	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клети	99,87	60,34	38,32	7,74	1,21	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	204,88	127,93	74,39	15,02	2,56	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола	272,70	178,96	90,16	18,21	3,58	12,1

ТЕРМ-2001 Ленинградская область. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	221,57	152,00	66,53	0,00	3,04	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	15,83	15,52	0,00	0,00	0,31	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	252,37	171,40	77,54	0,00	3,43	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	18,80	18,43	0,00	0,00	0,37	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	661,25	281,36	374,26	51,27	5,63	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	55,30	33,15	21,49	2,94	0,66	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	825,66	381,11	436,93	59,85	7,62	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	98,36	15,68	82,37	11,28	0,31	0,97

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования	3
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)	3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)	4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях	4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	4