

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРмр 81-06-01-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРмр-2001**

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 1**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
ЛИФТОВ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Санкт-Петербург 2015**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРмр 81-06-01-2001**

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 1**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

**Издание официальное**

**Санкт-Петербург 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Ленинградская область**  
**ТЕРмр 81-06-01-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов**  
Санкт-Петербург, 2015 – 22 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее – ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРмр-2001

#### Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ</b>							
<b>Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты</b>							
Измеритель: 1 замок							
<b>Замена замка распашной двери шахты лифта:</b>							
01-01-001-01	автоматического	81,07	78,71	0,00	0,00	2,36	4,63
01-01-001-02	неавтоматического	105,65	102,57	0,00	0,00	3,08	6,19
<b>Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-01	1	569,80	484,96	70,29	12,78	14,55	26,2
01-01-002-02	2	469,19	387,28	70,29	12,78	11,62	20,6
<b>Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-03	1	292,24	283,73	0,00	0,00	8,51	17,7
01-01-002-04	2	272,43	264,50	0,00	0,00	7,93	16,5
<b>Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-05	1	1273,43	869,43	377,92	65,74	26,08	52,47
01-01-002-06	2	1227,35	824,69	377,92	65,74	24,74	49,77
<b>Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-07	1	814,95	791,21	0,00	0,00	23,74	41,49
01-01-002-08	2	799,04	775,77	0,00	0,00	23,27	40,68
<b>Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-09	1	860,42	767,12	70,29	12,78	23,01	44,6
01-01-002-10	2	766,53	675,96	70,29	12,78	20,28	39,3
<b>Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-11	1	418,51	406,32	0,00	0,00	12,19	24,2
01-01-002-12	2	409,73	397,80	0,00	0,00	11,93	23,4
<b>Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-13	1	547,85	531,89	0,00	0,00	15,96	29,5
01-01-002-14	2	527,92	512,54	0,00	0,00	15,38	28,1
<b>Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-002-15	1	380,09	315,40	55,23	10,04	9,46	17,91
01-01-002-16	2	342,23	278,64	55,23	10,04	8,36	16,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта</b>							
Измеритель: <b>1 привод</b>							
<b>Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:</b>							
01-01-003-01	до 500 кг	119,89	116,40	0,00	0,00	3,49	6,61
01-01-003-02	свыше 500 кг	126,06	122,39	0,00	0,00	3,67	6,95
Измеритель: <b>1 редуктор</b>							
01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	203,12	197,20	0,00	0,00	5,92	11,6
Измеритель: <b>1 электродвигатель</b>							
01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	146,29	142,03	0,00	0,00	4,26	7,34
<b>Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта</b>							
Измеритель: <b>1 кабина</b>							
<b>Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:</b>							
01-01-004-01	до 400 кг без доработки рамы пола	1280,01	1234,37	8,61	0,00	37,03	70,9
01-01-004-02	до 400 кг с доработкой рамы пола	1412,71	1363,20	8,61	0,00	40,90	78,3
01-01-004-03	свыше 400 кг без доработки рамы пола	1511,23	1457,22	10,29	0,00	43,72	83,7
01-01-004-04	свыше 400 кг с доработкой рамы пола	1660,06	1601,72	10,29	0,00	48,05	92
Измеритель: <b>1 порог</b>							
01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	308,35	299,37	0,00	0,00	8,98	17
<b>Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта</b>							
Измеритель: <b>1 дверь</b>							
<b>Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:</b>							
01-01-005-01	до 500 кг	580,27	547,67	16,17	0,00	16,43	31,1
01-01-005-02	свыше 500 кг	654,64	619,87	16,17	0,00	18,60	35,2
Измеритель: <b>1 балка</b>							
<b>Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:</b>							
01-01-005-03	до 500 кг	323,89	301,31	13,54	0,00	9,04	15,8
01-01-005-04	свыше 500 кг	385,37	357,98	16,65	0,00	10,74	18,5
Измеритель: <b>1 створка</b>							
<b>Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:</b>							
01-01-005-05	до 500 кг	180,41	175,16	0,00	0,00	5,25	10,7
01-01-005-06	свыше 500 кг	192,22	186,62	0,00	0,00	5,60	11,4
Измеритель: <b>1 порог</b>							
<b>Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:</b>							
01-01-005-07	до 500 кг	250,28	242,55	0,45	0,00	7,28	15
01-01-005-08	свыше 500 кг	267,09	258,72	0,61	0,00	7,76	16
<b>Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта</b>							
Измеритель: <b>1 станция</b>							
<b>Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-006-01	1	1277,69	1235,74	4,88	0,00	37,07	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	1309,12	1266,25	4,88	0,00	37,99	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	1389,41	1344,20	4,88	0,00	40,33	71,5
Измеритель: <b>1 этаж</b>							
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	63,64	61,79	0,00	0,00	1,85	3,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта</b>							
Измеритель: 1 система управления							
<b>Замена системы управления лифта на 9 этаже, при количестве лифтов в подъезде:</b>							
01-01-007-01	1, одиночная работа	3134,01	2551,69	505,77	88,74	76,55	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	3253,82	2615,09	560,28	98,79	78,45	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	3117,69	2535,84	505,77	88,74	76,08	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	3237,50	2599,24	560,28	98,79	77,98	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	3169,33	2583,39	508,44	88,74	77,50	146,7
Измеритель: 1 этаж							
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	132,77	128,14	0,79	0,00	3,84	7,45
<b>Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей</b>							
Измеритель: 1 выключатель							
<b>Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:</b>							
01-01-008-01	одиночная	69,29	67,27	0,00	0,00	2,02	4,06
01-01-008-02	парная	86,98	84,45	0,00	0,00	2,53	5,03
Измеритель: 1 переключатель							
<b>Замена переключателя этажного, работа лифта:</b>							
01-01-008-03	одиночная	78,49	76,20	0,00	0,00	2,29	4,43
01-01-008-04	парная	97,19	94,36	0,00	0,00	2,83	5,42
<b>Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:</b>							
01-01-008-05	одиночная	62,25	60,44	0,00	0,00	1,81	3,6
01-01-008-06	парная	80,37	78,03	0,00	0,00	2,34	4,59
<b>Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства</b>							
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-01	Замена тягового каната	493,22	478,85	0,00	0,00	14,37	25,11
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	305,04	296,16	0,00	0,00	8,88	16
Измеритель: 1 ограничитель							
01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	163,43	156,41	2,33	0,00	4,69	8,45
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	219,68	213,28	0,00	0,00	6,40	12,4
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	138,01	133,99	0,00	0,00	4,02	7,79
<b>Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта</b>							
Измеритель: 1 трансформатор							
<b>Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-010-01	1	80,73	78,38	0,00	0,00	2,35	4,73
01-01-010-02	2	92,33	89,64	0,00	0,00	2,69	5,41
Измеритель: 1 устройство							
<b>Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-010-03	1	92,56	89,86	0,00	0,00	2,70	5,04
01-01-010-04	2	106,88	103,77	0,00	0,00	3,11	5,82
<b>Замена устройство выпрямительного, работа лифта:</b>							
01-01-010-05	одиночная	59,14	57,42	0,00	0,00	1,72	3,42
01-01-010-06	парная	77,22	74,97	0,00	0,00	2,25	4,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель: 1 реле</b>							
<b>Замена реле времени, работа лифта:</b>							
01-01-010-07	одиночная	62,60	60,78	0,00	0,00	1,82	3,62
01-01-010-08	парная	80,72	78,37	0,00	0,00	2,35	4,61
<b>Измеритель: 1 контактор</b>							
<b>Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-010-09	1	94,72	91,96	0,00	0,00	2,76	5,55
01-01-010-10	2, одиночная работа	83,12	80,70	0,00	0,00	2,42	4,87
01-01-010-11	2, парная работа	101,34	98,39	0,00	0,00	2,95	5,86
<b>Измеритель: 1 устройство</b>							
<b>Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-010-12	1	67,93	65,95	0,00	0,00	1,98	3,98
01-01-010-13	2, одиночная работа	58,63	56,92	0,00	0,00	1,71	3,39
01-01-010-14	2, парная работа	76,87	74,63	0,00	0,00	2,24	4,39
<b>Таблица 01-01-011. Замена башмака</b>							
<b>Измеритель: 1 башмак</b>							
01-01-011-01	Замена башмака	142,39	138,24	0,00	0,00	4,15	7,94
<b>Измеритель: 1 вкладыш</b>							
01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	212,59	206,40	0,00	0,00	6,19	12
<b>Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»</b>							
<b>Измеритель: 1 аппарат</b>							
<b>Замена аппарата вызывного, работа лифта:</b>							
01-01-012-01	одиночная	122,80	119,22	0,00	0,00	3,58	6,77
01-01-012-02	парная	139,39	135,33	0,00	0,00	4,06	7,59
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	363,62	353,03	0,00	0,00	10,59	19,8
<b>Измеритель: 1 пост</b>							
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	137,37	133,37	0,00	0,00	4,00	7,48
<b>Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса</b>							
<b>Измеритель: 1 балка</b>							
<b>Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-01-013-01	1	288,40	280,00	0,00	0,00	8,40	15,9
01-01-013-02	2	268,45	260,63	0,00	0,00	7,82	14,8
<b>Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины</b>							
<b>Измеритель: 1 балка</b>							
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	224,16	217,63	0,00	0,00	6,53	12,5
<b>Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика</b>							
<b>Измеритель: 1 датчик</b>							
<b>Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:</b>							
01-01-015-01	одиночная	90,10	87,48	0,00	0,00	2,62	5,21
01-01-015-02	парная	108,56	105,40	0,00	0,00	3,16	6,2
<b>Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса</b>							
<b>Измеритель: 1 фотодатчик</b>							
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	385,00	373,79	0,00	0,00	11,21	21,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита</b>							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита	189,75	184,22	0,00	0,00	5,53	9,66
<b>Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты</b>							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	376,25	365,29	0,00	0,00	10,96	13,96
<b>Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма</b>							
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	169,08	164,16	0,00	0,00	4,92	9
<b>Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты</b>							
Измеритель: 1 м <sup>2</sup>							
01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	23,26	22,29	0,30	0,00	0,67	1,44
Измеритель: 1 лист							
<b>Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м<sup>2</sup>:</b>							
01-01-020-02	до 1	20,57	18,58	1,43	0,00	0,56	1,2
01-01-020-03	св. 1	37,12	34,06	2,04	0,00	1,02	2,2
<b>Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты</b>							
Измеритель: 1 дверь							
01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	13,39	13,00	0,00	0,00	0,39	0,84
<b>Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты</b>							
Измеритель: 1 стояк							
01-01-022-01	Замена притворного стояка	65,74	63,06	0,79	0,00	1,89	3,9
<b>Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса</b>							
Измеритель: 1 м направляющих							
<b>Замена направляющих:</b>							
01-01-023-01	кабины	71,06	68,22	0,79	0,00	2,05	3,74
01-01-023-02	противовеса	33,08	31,74	0,39	0,00	0,95	1,74
<b>Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины</b>							
Измеритель: 1 каркас							
01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	582,13	558,29	7,09	0,00	16,75	26,56
<b>Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины</b>							
Измеритель: 1 балансир							
<b>Выверка трехплечевого балансира кабины:</b>							
01-01-025-01	со снятием нагрузки	112,59	109,31	0,00	0,00	3,28	6,76
01-01-025-02	без снятия нагрузки	20,32	19,73	0,00	0,00	0,59	1,22
<b>Выверка четырехплечевого балансира кабины:</b>							
01-01-025-03	со снятием нагрузки	120,58	117,07	0,00	0,00	3,51	7,24
01-01-025-04	без снятия нагрузки	25,32	24,58	0,00	0,00	0,74	1,52



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов</b>							
Измеритель: <b>1 рамка</b>							
01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	53,63	52,07	0,00	0,00	1,56	3,22
<b>Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта</b>							
Измеритель: <b>1 компл. клиньев</b>							
<b>Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:</b>							
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия	311,09	302,03	0,00	0,00	9,06	17,56
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения	281,33	273,14	0,00	0,00	8,19	15,88
<b>Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями</b>							
Измеритель: <b>1 отводка</b>							
<b>Замена отводки:</b>							
01-01-028-01	комбинированной	60,63	58,86	0,00	0,00	1,77	3,64
01-01-028-02	электромагнитной	51,29	49,80	0,00	0,00	1,49	3,08
Измеритель: <b>1 тяга</b>							
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	19,46	18,89	0,00	0,00	0,57	1,22
<b>Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта</b>							
Измеритель: <b>1 створка дверей</b>							
<b>Замена:</b>							
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины	37,98	36,87	0,00	0,00	1,11	2,28
01-01-029-02	резины притвора створок дверей кабины	36,64	35,57	0,00	0,00	1,07	2,2
Измеритель: <b>1 обрамление</b>							
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины	157,56	152,97	0,00	0,00	4,59	9,46
Измеритель: <b>1 отводка</b>							
01-01-029-04	отводки дверей кабины	31,64	30,72	0,00	0,00	0,92	1,9
Измеритель: <b>1 упор</b>							
01-01-029-05	упора каретки дверей кабины	81,95	79,56	0,00	0,00	2,39	4,92
Измеритель: <b>1 линейка</b>							
01-01-029-06	линейки дверей кабины	72,29	70,18	0,00	0,00	2,11	4,34
<b>Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса</b>							
Измеритель: <b>1 противовес</b>							
<b>Замена противовеса при подвеске:</b>							
01-01-030-01	трехканатной	409,44	395,60	1,97	0,00	11,87	23
01-01-030-02	четырёхканатной	424,52	410,05	2,17	0,00	12,30	23,84
Измеритель: <b>1 пружина</b>							
<b>Замена узлов противовеса:</b>							
01-01-030-03	лопнувших пружин канатодержателей	75,12	72,93	0,00	0,00	2,19	4,24
Измеритель: <b>1 болт</b>							
01-01-030-04	ушковых болтов подвески	118,70	115,24	0,00	0,00	3,46	6,7
Измеритель: <b>1 груз</b>							
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	7,99	7,76	0,00	0,00	0,23	0,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости</b>							
Измеритель: <b>1 блок</b>							
<b>Замена:</b>							
01-01-031-01	блока	106,71	103,60	0,00	0,00	3,11	5,68
Измеритель: <b>2 подшипника</b>							
01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	74,28	72,12	0,00	0,00	2,16	4,46
<b>Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей</b>							
Измеритель: <b>1 блок-контакт</b>							
01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	62,00	60,19	0,00	0,00	1,81	3,3
<b>Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине</b>							
Измеритель: <b>1 этаж</b>							
01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	45,97	44,63	0,00	0,00	1,34	2,76
Измеритель: <b>1 кабина</b>							
<b>Замена электропроводки по кабине с дверями:</b>							
01-01-033-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	117,61	114,18	0,00	0,00	3,43	6,26
01-01-033-03	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	151,05	146,65	0,00	0,00	4,40	8,04
01-01-033-04	распашными	66,88	64,93	0,00	0,00	1,95	3,56
<b>Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения</b>							
Измеритель: <b>1 провод</b>							
01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения	8,33	8,09	0,00	0,00	0,24	0,5
Измеритель: <b>1 м провода</b>							
01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	9,22	8,95	0,00	0,00	0,27	0,54
Измеритель: <b>1 провод</b>							
01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	5,31	5,16	0,00	0,00	0,15	0,3
<b>Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации</b>							
Измеритель: <b>1 шкаф</b>							
<b>Отсоединение проводов от:</b>							
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	29,98	29,11	0,00	0,00	0,87	1,8
Измеритель: <b>10 концов</b>							
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)	3,67	3,56	0,00	0,00	0,11	0,22
Измеритель: <b>1 блок-контакт</b>							
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	4,67	4,53	0,00	0,00	0,14	0,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель: 1 аппарат</b>							
01-01-035-04	вызывного аппарата	7,66	7,44	0,00	0,00	0,22	0,46
<b>Измеритель: 1 переключатель, датчик</b>							
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	4,00	3,88	0,00	0,00	0,12	0,24
<b>Измеритель: 1 коробка</b>							
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	24,65	23,93	0,00	0,00	0,72	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	8,99	8,73	0,00	0,00	0,26	0,54
<b>Измеритель: 1 этаж</b>							
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	18,65	18,11	0,00	0,00	0,54	1,12
<b>Измеритель: 1 м</b>							
01-01-035-09	Заготовка проводов	4,33	4,20	0,00	0,00	0,13	0,26
<b>Измеритель: 1 п. м</b>							
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	8,27	8,03	0,00	0,00	0,24	0,44
<b>Измеритель: 1 струна</b>							
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	31,89	30,96	0,00	0,00	0,93	1,8
<b>Измеритель: 1 этаж</b>							
<b>Прокладка жгута электропроводки:</b>							
01-01-035-12	по шахте	9,57	9,29	0,00	0,00	0,28	0,54
<b>Измеритель: 1 п. м</b>							
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	8,86	8,60	0,00	0,00	0,26	0,5
<b>Измеритель: 1 коробка</b>							
<b>Подсоединение проводов к:</b>							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	30,83	29,93	0,00	0,00	0,90	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	14,88	14,45	0,00	0,00	0,43	0,84
<b>Измеритель: 1 аппарат</b>							
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта	11,34	11,01	0,00	0,00	0,33	0,64
<b>Измеритель: 1 провод</b>							
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	1,06	1,03	0,00	0,00	0,03	0,06
<b>Измеритель: 1 коробка</b>							
<b>Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:</b>							
01-01-035-18	центральной	21,97	21,33	0,00	0,00	0,64	1,24
01-01-035-19	этажной	10,63	10,32	0,00	0,00	0,31	0,6
<b>Измеритель: 1 шкаф</b>							
<b>Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:</b>							
01-01-035-20	распашными	65,20	63,30	0,00	0,00	1,90	3,68
01-01-035-21	раздвижными	103,29	100,28	0,00	0,00	3,01	5,83
<b>Измеритель: 1 лифт</b>							
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	13,90	13,50	0,00	0,00	0,40	0,74
<b>Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля</b>							
<b>Измеритель: 1 кабель</b>							
01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	213,05	206,84	0,00	0,00	6,21	11,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА</b>							
<b>Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)</b>							
Измеритель: <b>1 направляющая длиной 2 м</b>							
01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	373,27	362,40	0,00	0,00	10,87	20,1
Измеритель: <b>2 м высоты подъема</b>							
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01	57,94	56,25	0,00	0,00	1,69	3,12
Измеритель: <b>1 направляющая длиной 2 м</b>							
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	117,32	113,90	0,00	0,00	3,42	6,7
Измеритель: <b>2 м высоты подъема</b>							
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03	13,31	12,92	0,00	0,00	0,39	0,76
<b>Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства</b>							
Измеритель: <b>1 устройство</b>							
01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	123,60	119,54	0,47	0,00	3,59	6,95
<b>Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).</b>							
Измеритель: <b>1 блок</b>							
<b>Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:</b>							
01-02-003-01	одиночная	215,11	208,47	0,39	0,00	6,25	10,62
01-02-003-02	парная	233,31	226,14	0,39	0,00	6,78	11,52
Измеритель: <b>1 этаж</b>							
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02	7,48	7,26	0,00	0,00	0,22	0,37
<b>Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабину тяговых канатов (ДУСК)</b>							
Измеритель: <b>1 устройство</b>							
01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабину тяговых канатов (ДУСК)	235,55	226,93	1,81	0,00	6,81	11,9
<b>Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)</b>							
Измеритель: <b>1 устройство</b>							
<b>Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:</b>							
01-02-005-01	одиночная	687,19	666,80	0,39	0,00	20,00	38,3
01-02-005-02	парная	705,13	684,21	0,39	0,00	20,53	39,3
Измеритель: <b>1 этаж</b>							
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02	49,60	48,16	0,00	0,00	1,44	2,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса</b>							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	462,54	447,53	1,58	0,00	13,43	25,1
<b>Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени</b>							
Измеритель: 1 реле							
<b>Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:</b>							
01-02-007-01	одиночная	59,88	57,76	0,39	0,00	1,73	3,44
01-02-007-02	парная	78,13	75,48	0,39	0,00	2,26	4,44
<b>Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену</b>							
Измеритель: 1 щит							
<b>Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:</b>							
01-02-008-01	одиночная	85,05	81,19	1,42	0,00	2,44	4,9
01-02-008-02	парная	103,28	98,89	1,42	0,00	2,97	5,89
<b>Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора</b>							
Измеритель: 1 блок							
<b>Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:</b>							
01-02-009-01	1	239,56	232,20	0,39	0,00	6,97	12
01-02-009-02	2, работа лифта одиночная	231,58	224,46	0,39	0,00	6,73	11,6
01-02-009-03	2, работа лифта парная	251,51	243,81	0,39	0,00	7,31	12,6
<b>Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода</b>							
Измеритель: 1 устройство							
<b>Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:</b>							
01-02-010-01	одиночная	154,88	150,37	0,00	0,00	4,51	7,66
01-02-010-02	парная	174,89	169,80	0,00	0,00	5,09	8,65
<b>Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы</b>							
Измеритель: 1 рама							
01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	71,39	69,31	0,00	0,00	2,08	3,8
<b>Таблица 01-02-012. Установка шунтов</b>							
Измеритель: 1 шунт							
<b>Установка шунта:</b>							
01-02-012-01	точной остановки кабины	19,98	19,40	0,00	0,00	0,58	1,2
01-02-012-02	замедления движения кабины	112,72	109,44	0,00	0,00	3,28	6
<b>Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине</b>							
Измеритель: 1 п. м							
01-02-013-01	Установка поручня в кабине	74,42	71,68	0,59	0,00	2,15	3,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

### Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

**Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты**

Измеритель: 1 замок

**Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:**

01-03-001-01	одинокная	88,77	86,18	0,00	0,00	2,59	4,95
01-03-001-02	парная	107,74	104,60	0,00	0,00	3,14	5,94
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	63,29	61,45	0,00	0,00	1,84	3,66

**Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса**

Измеритель: 1 балка

**Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:**

01-03-002-01	1	319,55	310,24	0,00	0,00	9,31	17,4
01-03-002-02	2	341,59	331,64	0,00	0,00	9,95	18,6

**Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости**

Измеритель: 1 ограничитель

01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	261,60	251,72	2,33	0,00	7,55	13,2
Измеритель: 1 устройство							
01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости	232,08	225,32	0,00	0,00	6,76	13,1

**Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении**

Измеритель: 1 устройство

**Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:**

01-03-004-01	одинокная	92,20	89,51	0,00	0,00	2,69	5,02
01-03-004-02	парная	110,37	107,16	0,00	0,00	3,21	6,01

Измеритель: 1 трансформатор

**Ремонт трансформатора, работа лифта:**

01-03-004-03	одинокная	66,38	64,45	0,00	0,00	1,93	3,66
01-03-004-04	парная	84,88	82,41	0,00	0,00	2,47	4,68

Измеритель: 1 контактор

**Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:**

01-03-004-05	одинокная	53,10	51,55	0,00	0,00	1,55	3,07
01-03-004-06	парная	71,27	69,19	0,00	0,00	2,08	4,07

**Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)**

Измеритель: 1 створка дверей

**Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:**

01-03-005-01	до 500 кг	308,71	297,71	2,07	0,00	8,93	17,1
01-03-005-02	свыше 500 кг	354,34	341,63	2,46	0,00	10,25	19,4

**Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты**

Измеритель: 1 балка

**Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:**

01-03-006-01	до 500 кг	541,32	505,72	20,43	0,00	15,17	26,9
01-03-006-02	свыше 500 кг	600,50	556,48	27,33	0,00	16,69	29,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта</b>							
Измеритель: 1 ловитель							
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	304,01	295,16	0,00	0,00	8,85	15,7
<b>Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов</b>							
Измеритель: 1 аппарат							
<b>Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:</b>							
01-03-008-01	одиночная	138,94	134,89	0,00	0,00	4,05	7,66
01-03-008-02	парная	156,90	152,33	0,00	0,00	4,57	8,65
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	418,95	406,75	0,00	0,00	12,20	22,3
<b>Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)</b>							
Измеритель: 1 механизм							
<b>Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:</b>							
01-03-009-01	одиночная	140,84	136,74	0,00	0,00	4,10	7,95
01-03-009-02	парная	158,38	153,77	0,00	0,00	4,61	8,94
<b>Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода</b>							
Измеритель: 1 редуктор							
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	696,71	676,42	0,00	0,00	20,29	35,98
<b>Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины</b>							
Измеритель: 1 балка							
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	540,55	524,81	0,00	0,00	15,74	27,52
<b>Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины</b>							
Измеритель: 1 привод дверей							
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	384,60	373,40	0,00	0,00	11,20	20,71
<b>Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки</b>							
Измеритель: 1 тормозное устройство							
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	635,45	616,94	0,00	0,00	18,51	33,33
<b>Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки</b>							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	189,75	184,22	0,00	0,00	5,53	9,66
<b>Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта</b>							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	552,81	536,71	0,00	0,00	16,10	19,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта**

Измеритель: 1 купе

**Ремонт купе кабины, с дверями:**

01-03-016-01	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	736,55	715,10	0,00	0,00	21,45	34,02
01-03-016-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	877,28	851,73	0,00	0,00	25,55	40,52
01-03-016-03	распашными	791,32	768,27	0,00	0,00	23,05	42,12

**Таблица 01-03-017. Ремонт блоков**

Измеритель: 1 блок

**Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:**

01-03-017-01	горизонтальные, масса блока, кг до 50	108,59	105,43	0,00	0,00	3,16	5,78
01-03-017-02	горизонтальные, масса блока, кг св.50	122,87	119,29	0,00	0,00	3,58	6,54
01-03-017-03	вертикальные	145,79	141,54	0,00	0,00	4,25	7,76

**Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом**

Измеритель: 1 станция

**Станция управления лифтами:**

01-03-018-01	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1	236,71	229,82	0,00	0,00	6,89	12,6
01-03-018-02	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1	261,90	254,27	0,00	0,00	7,63	13,94
01-03-018-03	на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	180,35	175,10	0,00	0,00	5,25	9,6

**Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

**Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы**

Измеритель: 1 лифт

01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	536,19	520,57	0,00	0,00	15,62	25,1
--------------	--	--------	--------	------	------	-------	------

**Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания**

Измеритель: 1 лифт

01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	472,16	458,41	0,00	0,00	13,75	24,9
--------------	--	--------	--------	------	------	-------	------

**Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»**

Измеритель: 1 система

01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	282,00	272,74	1,08	0,00	8,18	14,4
--------------	--	--------	--------	------	------	------	------



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом**

Измеритель: 1 м

**Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):**

01-04-004-01	вверх	7,01	6,81	0,00	0,00	0,20	0,44
01-04-004-02	вниз	2,24	2,17	0,00	0,00	0,07	0,14
<b>Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:</b>							
01-04-004-03	вверх	14,03	13,62	0,00	0,00	0,41	0,88
01-04-004-04	вниз	4,46	4,33	0,00	0,00	0,13	0,28

## Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

**Таблица 01-05-001. Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**

Измеритель: 1 лифт

01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1293,75	1256,07	0,00	0,00	37,68	46,31
--------------	---	---------	---------	------	------	-------	-------

Измеритель: 1 остановка

01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	128,88	125,13	0,00	0,00	3,75	4,68
--------------	--	--------	--------	------	------	------	------

**Таблица 01-05-002. Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев**

Измеритель: 1 лифт

01-05-002-01	Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев на две остановки	666,30	646,89	0,00	0,00	19,41	24,64
--------------	---	--------	--------	------	------	-------	-------

Измеритель: 1 остановка

01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01	55,58	53,96	0,00	0,00	1,62	2,1
--------------	--	-------	-------	------	------	------	-----

**Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования**

Измеритель: 1 лифт

**Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:**

01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	297,07	288,42	0,00	0,00	8,65	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	238,36	231,42	0,00	0,00	6,94	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	309,14	300,14	0,00	0,00	9,00	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	249,08	241,83	0,00	0,00	7,25	9,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	303,24	294,41	0,00	0,00	8,83	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	256,59	249,12	0,00	0,00	7,47	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	266,51	258,75	0,00	0,00	7,76	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	254,71	247,29	0,00	0,00	7,42	9,5
<b>Измеритель: 1 остановка</b>							
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	25,14	24,41	0,00	0,00	0,73	0,95
<b>Измеритель: 1 лифт</b>							
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	241,61	234,57	0,00	0,00	7,04	9,01
<b>Измеритель: 1 остановка</b>							
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10	22,20	21,55	0,00	0,00	0,65	0,84
<b>Таблица 01-05-004. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы</b>							
<b>Измеритель: 1 лифт</b>							
01-05-004-01	Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	2222,50	2157,77	0,00	0,00	64,73	74,68
<b>Измеритель: 1 остановка</b>							
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01	104,06	101,03	0,00	0,00	3,03	3,44
<b>Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля</b>							
<b>Измеритель: 1 кабина</b>							
<b>Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:</b>							
01-05-005-01	кабины	495,68	481,24	0,00	0,00	14,44	16,64
<b>Измеритель: 1 противовес</b>							
01-05-005-02	противовеса	452,91	439,72	0,00	0,00	13,19	15,19
<b>Измеритель: 1 лебедка</b>							
01-05-005-03	лебедки	65,95	64,03	0,00	0,00	1,92	2,18
<b>Измеритель: 1 остановка</b>							
01-05-005-04	шахты	52,04	50,52	0,00	0,00	1,52	1,72
<b>Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов</b>							
<b>Измеритель: 1 лифт</b>							
01-05-006-01	Экспертиза лифта на две остановки	1905,15	1849,66	0,00	0,00	55,49	61,5
<b>Измеритель: 1 остановка</b>							
01-05-006-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01	69,58	67,55	0,00	0,00	2,03	2,3
<b>Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта</b>							
<b>Измеритель: 1 лифт</b>							
01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	919,15	892,38	0,00	0,00	26,77	27,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-05-008. Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов</b>							
Измеритель: <b>1 лифт</b>							
01-05-008-01	Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов	2136,45	2074,22	0,00	0,00	62,23	65,4
<b>Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой</b>							
Измеритель: <b>1 лифт</b>							
01-05-009-01	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	2714,75	2635,68	0,00	0,00	79,07	85
<b>Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ</b>							
<b>Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров</b>							
Измеритель: <b>1 поэтажный эскалатор; 1 пассажирский конвейер</b>							
01-06-001-01	Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	800,56	777,24	0,00	0,00	23,32	29,5
<b>Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов</b>							
Измеритель: <b>1 платформа подъемная для инвалидов</b>							
01-06-002-01	Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	474,25	460,44	0,00	0,00	13,81	17,8
<b>Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров</b>							
Измеритель: <b>1 поэтажный эскалатор или 1 пассажирский конвейер</b>							
01-06-003-01	Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	1228,16	1192,39	0,00	0,00	35,77	45
<b>Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов</b>							
Измеритель: <b>1 платформа подъемная для инвалидов</b>							
01-06-004-01	Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	646,98	628,14	0,00	0,00	18,84	24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-06-005. Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров</b> Измеритель: <b>1 платформа подъемная для инвалидов; 1 платформа подъемная; 1 пассажирский конвейер</b>							
01-06-005-01	Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров	2136,45	2074,22	0,00	0,00	62,23	65,4

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов.....	3
Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ.....	3
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты .....	3
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода .....	3
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта .....	4
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта .....	4
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта .....	4
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта .....	4
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта .....	5
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей .....	5
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства .....	5
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта .....	5
Таблица 01-01-011. Замена башмака.....	6
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия».....	6
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса .....	6
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины.....	6
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика .....	6
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса .....	6
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита .....	7
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты.....	7
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма .....	7
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты .....	7
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты .....	7
Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты .....	7
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса .....	7
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины .....	7
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины .....	7
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов .....	8
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта .....	8
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями .....	8
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта .....	8
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса .....	8
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости.....	9
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей .....	9
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине .....	9
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения .....	9
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации.....	9
Таблица 01-01-036. Замена подвешенного кабеля .....	10
Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА .....	11
Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса).....	11
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства.....	11
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС) .....	11
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).....	11
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) .....	11
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса .....	12
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени .....	12
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену .....	12
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора .....	12
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода .....	12
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы .....	12
Таблица 01-02-012. Установка шунтов.....	12
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине .....	12
Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА .....	13
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты .....	13
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса.....	13
Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости .....	13

Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении .....	13
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины) .....	13
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты .....	13
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта .....	14
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов .....	14
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы).....	14
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода.....	14
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины .....	14
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины .....	14
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки .....	14
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки .....	14
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта.....	14
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта.....	15
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков .....	15
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом .....	15
<b>Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>15</b>
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы .....	15
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания .....	15
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес».....	15
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом .....	16
<b>Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ .....</b>	<b>16</b>
Таблица 01-05-001. Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки .....	16
Таблица 01-05-002. Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев.....	16
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования .....	16
Таблица 01-05-004. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы .....	17
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля.....	17
Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов .....	17
Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта .....	17
Таблица 01-05-008. Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов .....	18
Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой .....	18
<b>Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ .....</b>	<b>18</b>
Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров.....	18
Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов .....	18
Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров.....	18
Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов .....	18
Таблица 01-06-005. Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров .....	19