

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Санкт-Петербург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-17-2001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

Издание официальное

Санкт-Петербург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Санкт-Петербург, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	14642,78	587,15	142,59	19,38	13913,04	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	11671,21	394,90	121,67	12,51	11154,64	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	434290,78	546,65	142,59	19,38	433601,54	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	57605,47	329,05	121,68	11,53	57154,74	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	20687,09	763,34	147,61	21,34	19776,14	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	16125,55	532,43	124,18	13,49	15468,94	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	40157,18	710,63	147,61	21,34	39298,94	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	48226,56	443,41	124,61	12,76	47658,54	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	69461,45	876,61	155,70	22,08	68429,14	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	1292,99 -	1056,83 -	163,22 -	25,02 -	72,94 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9247,87	562,89	55,10	4,66	8629,88	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1533,86	289,47	28,61	3,19	1215,78	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1570,32	301,69	28,61	3,19	1240,02	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1662,58	394,90	32,20	3,19	1235,48	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7509,23	1386,97	174,30	31,89	5947,96	76,04
17-01-001-16	Установка биде	6156,79	551,76	45,40	3,19	5559,63	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	7540,25	313,73	66,13	13,00	7160,39	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3476,07	198,63	83,96	5,64	3193,48	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	58166,04	1395,72	181,27	28,21	56589,05	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	56852,00	1115,56	106,79	14,96	55629,65	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	73020,02	887,19	80,58	14,72	72052,25	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1000,08	92,29	13,25	0,74	894,54	5,06
17-01-001-23	100 мм	2050,45	159,96	26,96	2,45	1863,53	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: 10 шт.

Установка полотенецсушителей:

17-01-002-01	из водогазопроводных труб	577,19	111,26	12,39	0,00	453,54	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	5124,82	452,35	12,78	0,00	4659,69	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1398,36	127,68	0,20	0,00	1270,48	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1116,29	51,07	0,20	0,00	1065,02	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	615,23	114,91	0,20	0,00	500,12	6,3

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: 10 компл.

Установка унитазов:

17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	3773,35	444,26	60,52	7,85	3268,57	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5651,73	558,39	67,91	7,85	5025,43	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	7772,01	399,91	43,53	7,85	7328,57	22,18

Установка чаш (унитазов напольных):

17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	8061,75	628,89	130,14	5,15	7302,72	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	10191,85	474,01	105,54	10,55	9612,30	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13782,78	838,94	111,73	10,55	12832,11	46,53

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров

Измеритель: 10 компл.

Установка писсуаров:

17-01-004-01	настенных	1369,97	184,01	22,56	2,45	1163,40	10,32
17-01-004-02	напольных	11407,78	603,55	248,64	26,49	10555,59	33,85

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: 10 компл.

Установка моек:

17-01-005-01	на одно отделение	2954,60	315,92	22,61	3,19	2616,07	17,32
17-01-005-02	на два отделения	6429,08	461,65	73,86	15,70	5893,57	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3117,82	345,28	45,93	7,85	2726,61	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1199,05	163,98	20,11	1,72	1014,96	8,99

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: 10 компл.

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	19920,33	399,64	25,02	2,70	19495,67	21,91
--------------	---	----------	--------	-------	------	----------	-------

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды

Измеритель: 10 баков

Установка баков металлических для воды массой:

17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	11239,52 -	2497,34 -	449,44 -	50,53 -	8292,74 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	522,27	395,07	105,60	11,04	21,60	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	16855,36 -	4472,86 -	994,39 -	108,18 -	11388,11 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	365,09	272,17	71,32	8,09	21,60	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	23190,31	1557,63	134,27	24,28	21498,41	87,36
17-01-008-02	пароводяных	25805,20	1691,35	42,71	10,30	24071,14	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	12559,90	613,00	95,13	21,10	11851,77	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	9165,30	734,95	42,71	10,30	8387,64	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5